Wege pflegen. Wasser ableiten.

Pflege und Instandsetzung für Städte, Gemeinden, Bauhöfe, Forstbetriebe und Unternehmen. Direkt abgestimmt, passend zum Zustand vor Ort.

01
Auflockern
Deckschicht lösen

02
Mischen
Material aufbereiten

03
Profilieren
Wasser seitlich ableiten

04
Verdichten
Oberfläche festigen

Schotterwege instand setzen

Mit der HEN WPF 200 lockere und mische ich vorhandene Schotter- und Mineraldecken, forme das Wegprofil und verdichte die Oberfläche. Geeignetes Material bleibt im Weg. Das kann zusätzlichen Schotter und Transporte reduzieren. Für die gesamte Wegbreite und die Verdichtung erfolgen die erforderlichen Überfahrten.

Bankette bearbeiten

Erhöhte Wegränder können Wasser auf der Fahrfläche halten. Mit der Bankettfräse mache ich den seitlichen Ablauf frei. Geeignetes Material kann vor Ort verteilt werden, sofern die angrenzende Fläche geeignet und die Verteilung zulässig ist.

Wege herstellen und ergänzen

Schotter ausbringen, verteilen, planieren und verdichten: Ergänzende Erd- und Wegebauarbeiten sowie Materiallieferungen und Transporte stimmen wir passend zum Auftrag ab.

Für diese Flächen

Feld- und Forstwege · wassergebundene Park- und Freizeitwege · geschotterte Baustraßen · geeignete Zufahrten, etwa zu Windenergieanlagen.

Welche Bearbeitung sinnvoll ist, richtet sich nach Aufbau, Material und Zustand des Weges.

Auch rund um Wege und Flächen.



LANDSCHAFTSPFLEGE IM EINSATZ

Landschaftspflege

Mulch- und Rodungsarbeiten mit dem Bagger, Hecken- und Gehölzschnitt, Baumfällungen und das Freischneiden von Lichtraumprofilen entlang von Wegen.

Wasserrückhalt

Erdarbeiten für Rückhaltebecken, Retentionsflächen und Renaturierungsmaßnahmen. Die Ausführung richtet sich nach der abgestimmten Planung.

Ergänzende Leistungen

Bagger- und Abbrucharbeiten, Entkernung vor dem Rückbau, Container von 10 bis 35 m³, Transporte und Siebarbeiten. Brechervermietung nur an erfahrene Unternehmen mit den erforderlichen Voraussetzungen; Lieferung und Einweisung sind möglich. Der Mieter übernimmt den Betrieb.

Für Ihre Anfrage: Einsatzort, Aufgabe und Umfang oder eine Leistungsbeschreibung. Benötigte Unternehmens- und Qualifikationsnachweise erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Anfahrten sind nach Absprache möglich. Wegefräsen wird nach fertig bearbeiteten laufenden Metern abgerechnet; weitere Leistungen stehen im Angebot.

Sprechen wir über Ihren Auftrag.

David Wentzel · Laubach-Ruppertsburg

0162 / 445 11 92

wentzel-dienstleistungen@gmx.de